

Varmepumpeanlegg beregnet som erstatning for Oljefyr

- 180m energibrønn m/kollektor slanger/sprit
- Boring gjennom grunnmur og maks 2m grøft
- 7 kW varmepumpe (Meeting MDS20D)
- Høiax DMK 300 akkumulatortank/VV-bereder m/15kW backupvarme
- Automatikk med utefølere for styring av backupvarme
- Røropplegg i teknisk rom
- Tilkobling til eksisterende radiatoranlegg
- Innkjøring/opplæring

Totalpris: 160.000 inkl. MVA

Ikke inkludert i tilbudet;

- foringsrør ned til fjell
- elektriske installasjoner
- rørarbeider på høytrykksiden
- container for bortkjøring av boreslam
- fjerning av oljefyr

Tillegg (inkl. MVA);

-foringsrør pr meter	900,-
-12kW varmepumpe	5.000,-
-energimåler	3.000,-
-190m borehull	3.125,-